



Provincia di Modena

**AREA TECNICA**

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Classifica 06-06-02 fascicolo 976

**I.T.E.S. J.BAROZZI DI MODENA.**  
**RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI.**  
**II° STRALCIO**  
**CUP G98B20000560001**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

**RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA**



## Report fotografico della situazione attuale









I lavori previsti in questo progetto riguardano la ristrutturazione di tre blocchi di servizi igienici posti sui tre piani RIALZATO, PRIMO E SECONDO, nell'ala dell'Istituto BAROZZI per lo più occupata dal Liceo Classico MURATORI con ingresso in Via Cittadella a Modena. È in progetto la ristrutturazione di n. 3 blocchi di bagni che prevedere l'ammodernamento dei locali, la messa a norma secondo le indicazioni dell'Ausl di Modena, e la sostituzione degli impianti meccanici ed elettrici.

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- smontaggio di apparecchi sanitari esistenti, porte e rimozione opere impiantistiche in generale;
- demolizione dei divisori interni in laterizio esistenti dei bagni;
- rimozione di pavimenti e rivestimenti in ceramica;
- demolizione di sottofondo in malta cementizia;
- costruzione di nuovi elementi divisori interni in cartongesso, apertura e/o chiusura e/o modifica di vani porta nelle pareti divisorie in laterizio esistenti;
- realizzazione di nuovo massetto per la posa dei nuovi pavimenti gres porcellanato;

- realizzazione di nuovi intonaci;
- realizzazione di controsoffitti in cartongesso per il contenimento di impianti di aspirazione e scarichi;
- fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato;
- installazione di nuove porte;
- tinteggiatura;
- rifacimento degli impianti idrico-sanitari;
- impianto di aspirazione forzata ed impianti elettrici.

Il costo dell'intervento è previsto di complessivi € 300.000, di cui € 235.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza.

Modena, 01/03/2022

Il Progettista generale  
*Geom. Sandra Poppi*

Il Responsabile del Procedimento  
*Dott. Ing. Annalisa Vita*